

Položka rozpočtu číslo	REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE BUDOVY OBCHODNEJ AKADÉMIE, KUKUČÍNOVA 2, TRNAVA-VZT	Merná jednotka	Množ- stvo	Vykonané množstvo			
				Dodávka		Montáž	
				za jednotku	celkom	za jednotku	celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zariadenie č.1 – Vetranie výdaja jedál na 1.NP						
1.01	Rekuperačná jednotka RIB 2500 Qv=1700m3/h Prívodný a odvodný ventilátor, Ventilátory - P=1,1kW, U=230V, I=12,6A Elektrický ohrievač:REL-T2 RIB 2500 - Pmax=8kW, U=400V, I=12,7A Doskový rekuterátor, filtre vzduchu G4	ks	1				
1.02	Tlmič hluku THP 10 400x280 -1000-2	ks	1				
1.03	Tlmič hluku MAA 315/900	ks	1				
1.04	Uzatváracia klapka RK-280x280 so servopohonom 230V	ks	1				
1.05	Uzatváracia klapka KK-N-315 so servopohonom 230V	ks	1				
1.06	Vírivá výustka VVKR -Q - P - H - 1 - Q - 600x32 - Ral. podľa požiadavky investora	ks	4				
1.07	Výustka VK 1 - 2 - 325x225 - R1 - Ral. podľa požiadavky investora	ks	1				
1.08	Digestor 1200x1200 s osvetlením	ks	1				
1.09	Tanierový ventil VEF 200+ rámik	ks	1				
1.10	Dverová mriežka DMNO 425x225	ks	1				
1.11	Protidažďová žalúzia PZ AL 630x355 R1S	ks	2				
	Spiro potrubie pr.315 tv.30%	bm	20				
	Spiro potrubie pr.250 tv.30%	bm	7				
	ohybné potrubie sonodec pr.315	bm	6				
	ohybné potrubie sonodec pr.250	bm	8				
	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu s.1 tv.25% Vodotesné	m2	32				
	tepelná izolácia Iso Pep AI 15	m2	16				
	Zariadenie č.4 – Vetranie sociálnych zariadení a šatne na 1.NP						
4.01	Ventilátor BT ILF5	ks	1				
	rychlospony pr.125mm	ks	2				
4.02	Spätná klapka RSK 125	ks	1				
4.03	Tanierový ventil VEF 100+ rámik	ks	1				
4.04	Tanierový ventil VEF 160+ rámik	ks	2				
4.05	Dverová mriežka DMNO 425x125	ks	1				
4.06	Dverová mriežka DMNO 325x125	ks	1				
4.07	Dverová mriežka DMNO 225x125	ks	1				
4.08	Protidažďová žalúzia PZ AL 200x200 R1S	ks	1				
	Spiro potrubie pr.125 tv.30%	bm	8				
	ohybné potrubie semivac pr.100	bm	2				

Položka rozpočtu číslo	REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE BUDOVY OBCHODNEJ AKADÉMIE, KUKUČÍNOVA 2, TRNAVA-VZT	Merná jednotka	Množ- stvo	Vykonané množstvo			
				Dodávka		Montáž	
				za jednotku	celkom	za jednotku	celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01 5.02	ohybné potrubie semivac pr.160	bm	6				
	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu s.1 tv.100%	m2	2				
	Zariadenie č.5 Vetrание miestnosti upratovačky na 1.NP						
	Stenová mriežka SMH1-20 - 325x125 -3	ks	2				
	Dverová mriežka DMNO 325x125	ks	1				
	štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu s.1 tv.100%	m2	1				
	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1				
	Skúšky a zaregulovanie						
	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1				
	Dodávka bez DPH						
	Montáž bez DPH						
	Celkom v EUR bez DPH:						